

INFORMAZIONI DI PROTOCOLLAZIONE

PROTOCOLLO N. 60029/2026 del 31/08/2026 09:34:33

CLASSIFICAZIONE 04/08

OGGETTO: PREVENTIVO LAVORI RIPRISTINO PUNTO LUCE CON SOSTEGNO INCLINATO NEI PRESSI INCROCIO
VIA DELLA LIBERAZIONE E VARESE

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- scansione.pdf

766A2CBECD40EB1D5F5215747A5F04E482419F4904B5113DE1C40C6E57F8575B40B289392EF4BABF57533
8E5F0D8DFB0190958CB498B9548FC3B1087F51B857D

PROTOCOLLO

TORNI

VERNOCCI

Spett.le

Settore

Palazzo

21013 G

c.a. Geo:

tecnico@alessand

Preventivo n° 06-L1GA-2026

OGGETTO: Preventivo: lavori relativi al ripristino di punto luce con sostegno inclinato nei pressi dell'incrocio di Via della Liberazione e Via Varese

Come da accordi si invia il preventivo in oggetto.

n° ord.	Cod	Descrizione	U.M.	Q.tà	P.U.	Totale
FASE 1 - MESSA IN SICUREZZA						
1	2026_RL1_P	2026-Rimozione e smaltimento di sostegni esistenti compreso trasporto a discarica.	cad	1	€ 153.43	€ 153.43
2	RL1_BR	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo	cad	1	€ 47.00	€ 47.00
3	2026_LESL1_02.1	2026-Sfilaggio linee elettriche alimentazione all'interno del sostegno	m	10	€ 1.95	€ 19.50
4	2026_RCIL1_P	2026-Rimozione di corpo illuminante collocato su palo	cad	1	€ 51.00	€ 51.00
FASE 2 - RIPRISTINO IMPIANTO						
5	2026_PCDLL1_8,0 FT	2026-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 8,0m FT, base 139mm sp=3mm completo di morsettiera, portella e guaina termorestringente	cad	1	€ 402.15	€ 402.15
6	2026_BRL1_SS_02	2026-F.p.o. di sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 60 mm, raggio 500 mm:altezza 1,0 m, lunghezza 1,5 m	cad	1	€ 130.13	€ 130.13
7	2026_CRL1_01m_FG16	2026-Fornitura e posa in opera 1m cavo FG16OR di risalita interno palo	m	10	€ 3.00	€ 30.00
8	2026_LEIL1_M	2026-Fornitura e posa in opera di muffola per giunzione cavi in pozzetto	cad	2	€ 91.00	€ 182.00
9	2026_PCIL1	2026-Posa corpo illuminante	cad	1	€ 51.23	€ 51.23
					Totale Importo	€ 1,066.44

Distinti saluti

Gallarate 26 agosto 2026

CiviSmart S.p.a.

Sede legale: Via Bernina 12 - 20158 Milano

Sedi operative: Zona ind.le Marino del Tronto, SNC - 63100 Ascoli Piceno

Loc. Mandria D'Isca - Fraz. Possidente - 85021 Avigliano (PZ)

Viale Adige 2, 30015 Chioggia (VE)

www.civisart.eu - info@civisart.eu

firma per accettazione

Comune di Gallarate
Protocollo Generale
N. 0060029 del 31/08/2026
Class: 04/08

* 0 0 1 3 2 9 9 1 0 3 *