



Comune di Gallarate
Provincia di Varese

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IN VIA ALEARDI DI GALLARATE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI
EDIFICIO PRESISTENTE DI VIA TIRO A SEGNO

COMMITTENTE: Comune di Gallarate

Data, 26/06/2026

IL TECNICO

Arch. Camillo Massimo Alberto Magni per RTP
Operastudio e Rimond srl

Fase costruttiva
PERIZIA DI VARIANTE N.01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 NP.042.AP_ AN.BELLIC A	Esecuzione di indagini geofisiche integrative finalizzate alla verifica della presenza di ordigni bellici inesplosi in area classificata a rischio, a seguito delle anomalie emerse ... lle lavorazioni e quant'altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'272,00	8'272,00
2 NC.10.350.0 015.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Ponteggio per nuovo edificio - lati esterni - LUGLIO *(lung.=52+32)	2,00	84,00		9,000	1'512,00		
	SOMMANO m²					1'512,00	12,67	19'157,04
3 NC.10.350.0 015.b	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione AGOSTO Vedi voce n° 2 [m² 1 512.00]	1,00				1'512,00		
	SOMMANO m²					1'512,00	2,54	3'840,48
4 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Vedi voce n° 2 [m² 1 512.00]					1'512,00		
	SOMMANO m²					1'512,00	5,72	8'648,64
5 NC.10.350.0 040.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Vedi voce n° 2 [m² 1 512.00]	1,00				1'512,00		
	SOMMANO m²					1'512,00	0,59	892,08
6 NP.039.F01. 043.020.a	Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata,...); per l'ancorag ... e, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese 1P PT					90,00 90,00		
	SOMMANO cad					180,00	3,36	604,80
	Parziale LAVORI A MISURA euro							41'415,04
	T O T A L E euro							41'415,04
	Data, 26/06/2026							
	Il Tecnico Arch. Camillo Massimo Alberto Magni per RTP Operastudio e Rimond srl							

	A R I P O R T A R E							