



Comune di Gallarate
Provincia di Varese

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IN VIA ALEARDI DI GALLARATE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI
EDIFICIO PRESISTENTE DI VIA TIRO A SEGNO

COMMITTENTE: Comune di Gallarate

Data, 26/06/2026

IL TECNICO

Arch. Camillo Massimo Alberto Magni per RTP
Operastudio e Rimond srl

Fase costruttiva
PERIZIA DI VARIANTE N.01

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 1C.06.180.00 50.a	Murature in blocchi cavi in conglomerato cementizio vibrocompressi, con inerti normali, da intonacare, colore grigio, dimensioni nominali 40 x 20 o 50 x 20 cm. Compresi: i pezzi sp ... di classe adeguata, i piani di lavoro interni; esclusi irrigidimenti da conteggiarsi a parte se necessari: - spess. cm 8 SOMMANO m²	5,70	32,23	183,71	74,61	40,614
2 1C.09.240.00 20.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e prev ... produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200-210 circa SOMMANO cad	3,00	352,25	1'056,75	152,79	14,458
3 1C.09.250.00 20.d	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e pre ... roduzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 120x200-210 circa SOMMANO cad	5,00	586,51	2'932,55	382,05	13,028
4 1C.09.250.00 20.e	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634-1, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e pre ... ichiesta: - ad un battente con misure speciali a richiesta su ordinazione (da valutare sulla misura del passaggio netto) SOMMANO m²	7,56	306,35	2'316,01	234,81	10,139
5 1C.09.400.00 20.c	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti g ... o, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna SOMMANO cad	4,00	228,66	914,64	295,24	32,279
6 1C.09.400.00 20.d	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, con barra tipo push bar / touch bar, barra di azionamento rossa con carter nero, serratura antipanico; completo di tutti g ... rfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione per seconda anta, esterno cieco SOMMANO cad	2,00	218,10	436,20	118,08	27,070
7 1C.09.400.00 50.a	Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in opera, compresa assistenza muraria: - tipo normale SOMMANO cad	7,00	68,04	476,28	62,02	13,022
8 1C.11.020.00 30.c	Sottomanto continuo in pannelli di compensato fenolico, dimensioni 122x244 cm, resistente all'acqua. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi, chiodatura alla sottostante struttura. - spessore 15,5 mm SI DETRAGGONO m²	-498,45	30,14	-15'023,28	-1'844,26	12,276
9 1C.14.050.00 10.b	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata spess. 0.8 mm o superiore (peso specifico = 7,86 kg/dm³) SI DETRAGGONO kg	-2'801,05	11,37	-31'847,94	-6'610,48	20,756
10 1C.22.100.00 10.a	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo SOMMANO kg	29'030,26	1,96	56'899,31	0,00	
11 1C.22.250.00 10.i	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... porte di primo ingresso complete di serratura di sicurezza con chiavi, oltre a quanto descritto. Ad uno e due battenti. SI DETRAGGONO m²	-3,78	507,09	-1'916,80	-152,15	7,937
12 1C.22.250.00 70	Porte interne ad una o più ante, realizzate con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e lamina ... ura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. SI DETRAGGONO m²	-5,04	337,43	-1'700,65	-202,86	11,928
13 1C.22.250.01	Variazione costo dei serramenti in lega leggera per diversa finitura: - verniciatura colori speciali					
	A R I P O R T A R E			14'726,78	-7'490,15	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			14'726,78	-7'490,15	
30.c	SI DETRAGGONO m²	-8,82	25,23	-222,53	0,00	
14 NP.001.AP	Ritrovamento di rifiuti di asfalto nel sedime dello scavo 10 mq*0,07 m = 0,70 mc SOMMANO a corpo	1,00	8'499,24	8'499,24	1'107,45	13,030
15 NP.002.AP	Ritrovamento entro il sedime dello scavo di elementi circolari ad anelli sovrapposti in cls contenenti pietrisco di vario diametro al loro interno; numero 2 manufatti di diametro 1,20 ed altezza 4,00 m. = 9,60 MC SOMMANO a corpo	1,00	26'044,91	26'044,91	13'290,72	51,030
16 NP.003.AP	Ritrovamento nel sedime dello scavo di sbancamento di due travi a T rovescie in c.a. (volume = 3,24 mc) e demolizione con martellone. SOMMANO a corpo	1,00	18'265,96	18'265,96	6'645,16	36,380
17 NP.004.AP	Ritrovamento nel sedime dello scavo di sbancamento di trave a T rovescie in c.a. (volume = 8,05 mc) e demolizione con martellone. SOMMANO a corpo	1,00	18'994,23	18'994,23	6'644,18	34,980
18 NP.005.AP.P V01_ED00	Fornitura e posa di pozzetto disperdente ad alta densità (LLDPE), con tronchetto di entrata in PVC SOMMANO cadauno	7,00	8'614,06	60'298,42	343,70	0,570
19 NP.006.A11. 001.075.b	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero elastoplastomerica antiradon per la protezione delle fondazioni dei fabbricati dalle esalazioni r ... ento delle teste dei teli con fasce di membrana liscia della stessa natura: armata con tessuto non tessuto di poliestere SOMMANO mq	1'393,00	21,01	29'266,93	6'146,06	21,000
20 NP.007.AP.P V01_ED01	Stesa e fornitura di pittura monocomponente a base acqua per la protezione dal fuoco di elementi in calcestruzzo armato, pareti in laterizio e blocchi in cls, solai in laterocement ... n opera compresi piani di lavoro, assistenza muraria e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO m2	260,00	20,27	5'270,20	358,37	6,800
21 NP.008.AP.P V01_ED02	Posa e fornitura di rivestimento di sporto di gronda della copertura in ESTRADOSSO, con lamiera aggraffata in zinco-titanio/ alluminio zincato preverniciato colore da definire con ... n opera compresi piani di lavoro, assistenza muraria e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO m2	563,64	204,16	115'072,74	17'295,43	15,030
22 NP.009.AP.P V01_ED03	Posa e fornitura di rivestimento di sporto di gronda della copertura in INTRADOSSO, con lamiera in acciaio zincato a caldo EN 10346, qualità DX51D+Z, rivestimento Z275, spessore 15 ... n opera compresi piani di lavoro, assistenza muraria e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO m2	510,40	125,97	64'295,09	5'323,63	8,280
23 NP.010.CA M - MC.07.1 00.0100	Sigillante poliuretanico bicomponente per sigillature di giunti di dilatazione, anche soggetti a contatto accidentale con benzine e lubrificanti, idoneo per parcheggi, piste aeropo ... ale rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica. SOMMANO kg	50,00	13,66	683,00	0,00	
24 NP.011.1C.0 9.400.0110	Dispositivo di apertura e/o chiusura automatica di serramenti mediante elettromagnete collegato a centrale di rilevazione antincendio. L'unità è composta di: - pannello di contro In opera compresi collegamenti, assistenza muraria e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cad	19,00	860,52	16'349,88	489,25	2,992
25 NP.012.LOM 261.1C.14.10 0.0020.c	Pezzi speciali per camini, mansarde, abbaini e simili; in opera, comprese assistenze murarie, in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) SOMMANO kg	1'644,50	18,01	29'617,45	5'304,48	17,910
26 NP.013.LOM 261.1E.13.02 0.0060.f	Interfacce analogiche: - modulo 1 ingresso SOMMANO cad	5,00	212,33	1'061,65	11,68	1,100
27 NP.014.LOM 261.1E.13.02	Interfacce analogiche: - modulo 2 ingressi + 2 uscite SOMMANO cad	19,00	212,68	4'040,92	44,05	1,090
	A R I P O R T A R E			412'264,87	55'514,01	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			412'264,87	55'514,01	
0.0060.g						
28 NP.015.LOM 261.1E.13.02 0.0070.j	Interfacce analogiche - modulo 2 ingressi + 1 uscita SOMMANO cad	15,00	156,94	2'354,10	280,61	11,920
29 NP.016.LOM 261.1U.04.11 0.0090.a	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttam ... sibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa SOMMANO m³	339,29	23,85	8'092,07	725,86	8,970
30 NP.017.LOM 261.OC.EEA .Mc09.A640 1.Na000.000 0.a	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni collettori; profondità [m] ≤ 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: arm ... Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.d) SOMMANO 1 m³	18,00	8,16	146,88	44,78	30,490
31 NP.018.LOM 261.OC.EEA .Mc09.A640 1.Na000.002 0.b	OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete verticale; profondità [m] ≤ 3. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO ... RP Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] = 19. RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. SOMMANO 1 m³	1'201,90	30,37	36'501,70	19'616,02	53,740
32 NP.019.LOM 261.OC.EEA .Mc09.A640 2.Na000.000 0.-	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo a ... Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 3,01 ÷ 5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.c) SOMMANO 1 m³	2'293,20	4,72	10'823,90	4'410,74	40,750
33 NP.020.LOM 261.OC.EEA .Pa01.G8000. Za001.0280.-	OPERA: Batteria; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 corrente nominale [A/h] = 18. LAVORO: Installazione. OP Batteria; impiego: impianti di rive ... ; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [V] = 12 corrente nominale [A/h] = 18 LV Installazione. SOMMANO 1 cad	16,00	113,53	1'816,48	39,42	2,170
34 NP.021.LOM 261.OC.EEA .Pa01.G8235. Za001.1120.-	OPERA: Derivazione d'impianto presa; funzione: attacco apparecchiature di segnalazione incendio; impiego: derivazione d'impianto a vista a parete/a soffitto. Incluso: linea di alim ... ncluso: linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	39,00	47,31	1'845,09	481,38	26,090
35 NP.022.LOM 261.OC.EEA .Pa01.G8238. Za001.0000.-	OPERA: Derivazione d'impianto alimentazione, diretta; funzione: alimentazione di utilizzatore monofase; impiego: derivazione d'impianto a vista/parzialmente incassata; sezione nomi ... Incluso: fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci; assistenza per il trasporto dei materiali al piano. SOMMANO 1 cad	5,00	102,61	513,05	271,56	52,930
36 NP.023.LOM 261.OC.EEA .Pa02.E0005. Sb020.0002.-	OPERA: Profilato di lega ferrosa acciaio S275JR; funzione: strutturale; impiego: solai coperture ossature rampe ripiani scale pensiline balconi; altezza [mm] = 80 ÷ 220. ... escopica; sbraccio [m] ≤ 22 ; portata [t] ≤ 25. SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione durata minima nolo [h] = 4. SOMMANO 1 kg	30'161,26	4,47	134'820,83	21'301,69	15,800
37 NP.024.LOM 261.OC.EEA .Pa02.E9700. Sb012.0250.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio inox AISI 304L; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; ... di metallo ferro; funzione: fissaggio SPECIFICHE TECNICHE: cotto LV Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SOMMANO 1 kg	2'591,42	7,88	20'420,39	1'484,56	7,270
38 NP.025.LOM 261.OC.EEA	OPERA: Alimentatore, di emergenza; geometria: 2 uscite; impiego: impianti di rivelazione incendi; tensione nominale [Vcc] = 24 corrente nominale [A] = 5 corrente nominale aggu ... E: spazio interno per alloggiamento di 2 batterie tensione nominale					
	A R I P O R T A R E			629'599,36	104'170,63	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			629'599,36	104'170,63	
.Pa02.G0900. Za001.1255.-	[V] = 12 e carica elettrica [Ah] = 18 (non fornite). SOMMANO cadauno	5,00	622,16	3'110,80	49,46	1,590
39 NP.026.LOM 261.OC.EEA .Pa02.G7424. Sc009.0610.-	OPERA: Cavo, FG16OM16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 3x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 3P. LAVORO: Posa. SOMMANO m	150,00	3,91	586,50	185,16	31,570
40 NP.027.LOM 261.OC.EEA .Pa02.G7427. D0000.0250. -	OPERA: Scatola, di derivazione stagna di plastica generico; geometria: da parete; lunghezza [mm] = 100 larghezza [mm] = 100 altezza [mm] = 50. Incluso: coperchio opaco o traspa ... ti. LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: scatola in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55. SOMMANO cadauno	32,00	14,83	474,56	315,96	66,580
41 NP.028.LOM 261.OC.EEA .Pa02.G9734. Za001.0500.-	OPERA: Contenitore, per montaggio. LAVORO: Posa. SOMMANO cadauno	32,00	21,10	675,20	158,00	23,400
42 NP.029.LOM 261.OC.EEA .Pa02.I7836. D0019.0055. -	OPERA: Tubazione di ventilazione, a bicchiere ad incollaggio di plastica polivincloruro non plastificato (PVC-U); finitura: colore avorio colore grigio colore marrone; impiego: ... 5 LV Posa. Incluso: oneri di fissaggio a parete; oneri di fissaggio a soffitti; oneri attraversamenti delle strutture. SOMMANO 1 m	36,00	88,69	3'192,84	297,89	9,330
43 NP.030.LOM 261.OC.EEA .Pa02.L7430. Za001.0020.-	OPERA: Cavo; geometria: twistato schermato rosso; sezione nominale [mm²] = 2x1,5. LAVORO: Posa. SOMMANO m	4'260,00	3,56	15'165,60	6'310,40	41,610
44 NP.031.LOM 261.OC.EEA .Pa04.A6600. Na000.0015.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatur ... ocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 ÷ 13,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d) SOMMANO 1 m³	862,61	27,60	23'808,04	1'078,50	4,530
45 NP.032.LOM 261.OC.EEA .Pa06.C1232. Ba002.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura, smalto ferromicaceo di composto chimico ossido di ferro; funzione: finitura; impiego: interno esterno superfici in metallo. LAVORO: Applicazione ... nuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici già preparate. SOMMANO 1 m²	1'074,04	14,34	15'401,74	9'053,14	58,780
46 NP.033.LOM 261.OC.EEA .Pa02.C1215. Sb003.0040.-	OPERA: Strato di copertura, lastre di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: colore naturale; geometria: lastra grecata; spessore lastra [mm] = 8/10; peso [kg/m²] = 8,4. Escluso: ... gio con chiodi/viti alla struttura sottostante. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: sovrapposizione lastre. SOMMANO 1 m²	21,00	49,31	1'035,51	188,46	18,200
47 NP.034.LOM 261.OC.EEA .Pa06.C1234. Ca004.0000.-	OPERA: Strato di pitturazione, idropittura di resina sintetica epossisilossanica; finitura: colorata; funzione: lavabile non infiammabile antiriflesso effetto barriera; impie ... avoro. SPECIFICHE TECNICHE: stesura n.2 mani; su superfici in intonaco civile/lisciate a gesso già preparate ed isolate. SOMMANO 1 m²	2'495,12	17,51	43'689,55	8'659,27	19,820
48 NP.035.LOM 261.OC.EEA .Pa10.C0910. J0001.0010.-	OPERA: Strato di sottofondo, alleggerito di conglomerato cementizio; funzione: di riempimento; impiego: sottofondi; spessore [cm] = 5 diametro aggregato (Ø) [mm] = 8 ÷ 20; massa ... cestruzzo gettato [m³] ≤ 30. RP Betoniera a bicchiere; capacità [l] ≤ 350. SPECIFICHE TECNICHE: azionamento elettrico. SOMMANO 1 m²	1'177,92	19,64	23'134,35	9'748,81	42,140
49 NP.036.LOM	Telo per pavimento di plastica poliestere (PS); geometria: tessuto non tessuto elastico; funzione: supporto; impiego: esterno campi da calcio; forniture: in rotoli; peso [g/m²] = 600					
	A R I P O R T A R E			759'874,05	140'215,68	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera Risorse Umane	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			759'874,05	140'215,68	
261.RM.06.1 0.50.D0007.0 000.-	SPECIFICHE TECNICHE: da posare tra il sottofondo e l'erba sintetica SOMMANO 1 m²	393,75	2,51	988,31	0,00	
50 NP.037.LOM 261.OC.EEA .Pa06.C1232. Ca005.0000.-	OPERA: Strato di verniciatura di resina sintetica epossipoliammidica; funzione: primer ancorante antiruggine; impiego: superfici non ferrose superfici in metallo zincato. LAVO ... rfici non ferrose superfici in metallo zincato LV Applicazione manuale. Escluso: assistenza muraria; piani di lavoro. SOMMANO 1 m²	1'074,04	5,84	6'272,40	4'178,04	66,610
51 NP.038.LOM 261.OC.EEA .Pa02.E4805. Qa006.1000.-	OPERA: Strato di orditura, sottomanto continuo di legno naturale abete; geometria: tavole; impiego: coperture a falde. Incluso: chioderia. LAVORO: Posa. Incluso: tagli; adattament ... avola di legno naturale abete; spessore [mm] = 25 lunghezza [m] = 4 SPECIFICHE TECNICHE: tavole sottomisure (fodere). SOMMANO 1 m²	563,64	33,57	18'921,39	2'707,65	14,310
52 NP.043.APP. PV01_ED05	OPERA: Fornitura e stesa per riqualifica della reazione al fuoco di elementi in legno (idoneo per strutture, perline e altro materiale legnoso omogeneo privo di cavità d'aria) in a ... g/mq (0,36/0,67+0,10 top) definito in base all'elemento strutturale da proteggere e alle prestazioni tecniche richieste. SOMMANO m2	1'127,28	33,03	37'234,06	13'616,50	36,570
53 NP.51_MI01 _R60	PARETI IN CARTONGESSO CAM REI 60 eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e ... tilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria. CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Accessori 0,13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> <i>RISORSE:</i> <i>MATERIALI / PRODOTTI:</i> <i>VD AP</i> <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera / risorse umane euro</i>			75,84 <i>-6,89</i> <i>-8,99</i> <i>-0,08</i> 59,88 59,12 59,12 0,76		1,002
	QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m2	100,44	75,84	7'617,37	76,33	1,002
54 NP.53_CP02 EI60	CONTROPARETI IN CARTONGESSO CAMEI 60 eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti ret ... tilene espanso per desolidarizzare la parete dalla struttura portante, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria. CALCOLO MANODOPERA / RISORSE UMANE: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Accessori 0,13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> <i>RISORSE:</i> <i>MATERIALI / PRODOTTI:</i> <i>VD AP</i> <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera / risorse umane euro</i> QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m2	51,00	54,69	2'789,19	408,00	14,628
	A R I P O R T A R E			833'696,77	161'202,20	

COMMITTENTE: Comune di Gallarate

COMMITTENTE: Comune di Gallarate

COMMITTENTE: Comune di Gallarate [00 Gallarate CME PER VAR 01 R04.dcf (\\nase24988\OPERASTUDIO\Opera LAVORI\2204_212 scuole\07 DL\ Gallarate\7