

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
CICLOPEDONALE NEI QUARTIERI DI CAIELLO E CASCINETTA

COMMITTENTE: COMUNE DI GALLARATE

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Via Giotto (SpCat 1)							
1 / 1 RCIL1_P_01	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo escluso smaltimento					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	46,07	368,56
2 / 2 RL1_BR	Rimozione di braccio in ferro/acciaio posizionato a muro o su palo CAC					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	47,07	376,56
3 / 3 LESL1_02	Sfilaggio linee elettriche esistenti vetuste, per sezioni fino a 10 mmq		24,00			24,00		
	SOMMANO m					24,00	3,70	88,80
4 / 4 PCDLL1_6,0 FT	2021-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 6,0m FT, completo di morsetti e portella palo					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	480,81	7'212,15
5 / 5 2022_BRL1_SS_01.1	Sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 60,3 mm, raggio 500 mm:altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m h					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	130,13	1'951,95
6 / 6 CRL1_01m_FG16	F.p.o. di 1m cavo FG16 di risalita interno palo		135,00			135,00		
	SOMMANO m					135,00	2,89	390,15
7 / 7 2023-LEIL1_10_FG16	2023-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 16 mmq FG16OR in cavidotto		410,00			410,00		
	SOMMANO m					410,00	10,16	4'165,60
8 / 8 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	90,19	1'443,04
9 / 9 STRL1_LED_FAEBER_TEA	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	328,50	4'927,50
	Via Curtatone (SpCat 2)							
10 / 10 STRL1_LED_FAEBER_TEA	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie sostituzione apparecchi esistenti					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	328,50	1'642,50
	A R I P O R T A R E							22'566,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'566,81
11 / 11 STRL1_LED _FAEBER_T EA	Via Curtatone tratto tra cavalcavia e Cimitero (SpCat 3) F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie sostituzione apparecchi esistenti SOMMANO cad					5,00	328,50	1'642,50
						5,00		
12 / 12 STRL1_LED _FAEBER_T EA	Via Pietà - Cimitero (SpCat 4) F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie sostituzione apparecchi esistenti SOMMANO cad					2,00	328,50	657,00
						2,00		
13 / 13 PCDLL1_5,5 FT	Via Pietà fronte cimitero c/o parcheggio (SpCat 5) 2021-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 5,50m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad					2,00	425,20	850,40
						2,00		
14 / 14 CRL1_01m_ FG16	F.p.o. di 1m cavo FG16 di risalita interno palo SOMMANO m					12,00	2,89	34,68
						12,00		
15 / 15 2023- LEIL1_10_F G16	2023-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare 16 mmq FG16OR in cavidotto compresa di linea per arrivo a primo sostegno IP SOMMANO m		32,00			32,00	10,16	325,12
						32,00		
16 / 16 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto SOMMANO cad					3,00	90,19	270,57
						3,00		
17 / 17 STRL1_LED _FAEBER_R HEA	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello RHEA fino a 24 LED ottiche varie SOMMANO cad					2,00	368,25	736,50
						2,00		
18 / 18 PCDLL1_5,0 FT	Via Pietà – Via Maroncelli nuovo percorso in area verde (SpCat 6) 2021-Fornitura e posa in opera di palo conico dritto Da LAMIERA h: 5,00m FT, completo di morsettiera e portella palo SOMMANO cad					25,00	384,10	9'602,50
						25,00		
19 / 19 CRL1_01m_ FG16	F.p.o. di 1m cavo FG16 di risalita interno palo SOMMANO m		150,00			150,00	2,89	433,50
						150,00		
20 / 20	2023-F.p.o. di nuova linea elettrica multipolare fino a sezione quadripolare							
	A R I P O R T A R E							37'119,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'119,58
2023- LEIL1_10_F G16	16 mmq FG16OR in cavidotto		365,00			365,00	10,16	3'708,40
	SOMMANO m					365,00		
21 / 21 LEIL1_M	F.p.o. muffola per giunzione cavi in pozzetto					26,00	90,19	2'344,94
	SOMMANO cad					26,00		
22 / 22 STRL1_LED _FAEBER_T EA	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie					25,00	328,50	8'212,50
	SOMMANO cad					25,00		
Via per Besnate (SpCat 7)								
23 / 23 STRL1_LED _FAEBER_T EA	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie sostituzione apparecchi esistenti					5,00	328,50	1'642,50
	SOMMANO cad					5,00		
Via dei Salici (parallelo all'Autostrada A9 (SpCat 8)								
24 / 24 STRL1_LED _FAEBER_T EA	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie sostituzione apparecchi esistenti					5,00	328,50	1'642,50
	SOMMANO cad					5,00		
Via dei Salici (parallelo alla Ferrovia) (SpCat 9)								
25 / 25 2022_BRL1_ SS_01.1	Sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 60,3 mm, raggio 500 mm:altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m h per implementazione impianto					10,00	130,13	1'301,30
	SOMMANO cad					10,00		
26 / 26 STRL1_LED _FAEBER_T EA	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie per sostituzione apparecchi esistenti per implementazione impianto					10,00	328,50	6'570,00
						10,00		
	SOMMANO cad					20,00		
	Via dei Salici (parallelo alla Ferrovia su fabbricato) (SpCat 10)							
27 / 27 2022_BRL1_ SS_01.1	Sbraccio singolo in acciaio laminato e zincato a caldo, con innesto a bicchiere, Ø 60,3 mm, raggio 500 mm:altezza 1,0 m, lunghezza 1,0 m h per implementazione impianto					4,00	130,13	520,52
	SOMMANO cad					4,00		
28 / 28 STRL1_LED _FAEBER_T EA	F.p.o. di apparecchiatura arredo FAEBER modello TEA fino a 24 LED ottiche varie per sostituzione apparecchi esistenti per implementazione impianto					4,00	328,50	2'628,00
						4,00		
	SOMMANO cad					8,00		
	A R I P O R T A R E							65'690,24

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	<u>NOTE</u> Gli importi si intendono IVA esclusa che può essere così applicata: - 10% Via Giotto, Via Pietà fronte cimitero c/o parcheggio, Via Pietà-Via Maroncelli spazio verde; - 22% per gli altri lavori presenti nel computo 	
		A RIPIANTARE