



Città di **GALLARATE**

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

via Cavour n. 2. telefono 0331-754215/279 telefax 0331-770820 e-mail tecnico@comune.gallarate.va.it

**LAVORI DI FORNITURA E POSA CORDOLO DI DELIMITAZIONE CORSIA
RISERVATA AI VELOCIPEDI IN VIALE MILANO (TRATTO COMPRESO
TRA VIA TORINO E LARGO DE GASPERI)**

COMPUTO METRICO

Allegato: C



SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

via Cavour n. 2. telefono 0331-754215/279 telefax 0331-770820 e-mail tecnico@comune.gallarate.va.it

LAVORI DI FORNITURA E POSA CORDOLO DI DELIMITAZIONE CORSIA RISERVATA AI VELOCIPEDI IN VIALE MILANO (TRATTO COMPRESO TRA VIA TORINO E LARGO DE GASPERI)

N.	DESCRIZIONE LAVORO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1	Formazione di segnaletica stradale orizzontale rifrangente nella colorazione: bianca e gialla, con vernice spartitraffico contenente microsfere di vetro pre-miscelate e post-spruzzate				
	a) strisce continue e discontinue longitudinali da 12/15 cm.	m.	650	€ 0,60	€ 390,00
	b) strisce continue e discontinue longitudinali da 25/30 cm.	m.	650	€ 1,20	€ 780,00
	c) attraversamenti pedonali e ciclabili, zebrati e zebraure in genere	mq.	78,5	€ 4,00	€ 314,00

2	Fornitura e posa in opere di cordoli di delimitazione corsie riservate gialli, in PVC o gomma, colorati in pasta , di altezza cm. 10, larghezza cm. 25/30 e lunghezza cm. 100, compreso di viti e tasselli per fissarli a pavimentazioni in cls e/o bituminose I cordoli devono riportare l'omologazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. CAD.				
	viale Milano (Torino-Tiro a segno)	cad	104,00		
			79,00		
			57,00		
			15,00		
			69,00		
			62,00		
			16,00		
			31,00		
			6,00		
			15,00		
			34,00		
	viale Milano (Pacinotti-De gasperi)		32,00		
			23,00		
			49,00		
	sommano		592,00	€ 93,00	€ 55.056,00

3	Fornitura e posa di cordoli terminali (maschio/femmina) di delimitazione corsie riservate come art. precedente, compreso di inserto riflettente (pellicola/occhio di gatto) ad altissima rifrangenza.				
	viale Milano (Torino-Tiro a segno)	cad	22,00		
	viale Milano (Pacinotti-De gasperi)	cad	6,00		
	sommano		28,00	€ 75,00	€ 2.100,00

4	Fornitura e posa di delineatore cilindrico h. cm. 45 con pellicola rifrangente classe II da applicare agli elementi di cui ai precedenti articoli.				
	viale Milano (Torino-Tiro a segno)	cad	510,00		

	viale Milano (Pacinotti-De gasperi)	cad	110,00		
	sommano		620,00	€ 28,00	€ 17.360,00

	TOTALE LAVORI (A)	(di cui oneri della sicurezza diretti 1% € 760,00)		€ 76.000,00
--	--------------------------	--	--	--------------------

	ONERI DELLA SICUREZZA (B)				
5	Segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su sede stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR. n. 494/92 e s.m.i., con o senza restringimento della corsia opposta ai lavori (a senso unico alternato o a doppio senso di circolazione), costituita da : -coppia di addetti con funzioni di moviere; -segnaletica verticale costituita da segnale triangolare di "Lavori in corso" corredato da pannello integrativo indicante l'estensione del cantiere; -segnali circolari di divieto di sorpasso e limite di velocità; -segnale triangolare di restringimento della carreggiata; -segnali circolari di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione; -lampade a luce gialla lampeggiante con interruttore manuale, alimentata a B.T. a 6 Volts o a batteria; -barriere mobili composte da transenne metalliche di colore bianco/rosso, con supporti, e da coppia di sacchi di tela rinforzata, di colore giallo contenente sabbia per ancoraggio della transenna al suolo; -coni segnaletici in gomma bicolore, posizionati ad interasse di ml.2.00/2.50; - la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori e la custodia in luogo sicuro, la pulizia costante dell'area di cantiere.	ml	620	€ 1,60	€ 992,00
6	Misure di contenimento per applicazione protocollo cantieri - Covid19 per le disposizioni ancora in vigore	cad	1	€ 108,00	€ 108,00

	TOTALE ONERI (B)			€ 1.100,00
--	-------------------------	--	--	-------------------

	IMPORTO LAVORI A BASE DELLA PROCEDURA (A+B)				€	77.100,00
	ONERI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI				€	1.542,00
	IMPREVISTI				€	3.366,00
	CONTRIBUTO AVCP				€	30,00
	IVA 22%				€	16.962,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI				€	99.000,00