

STIMA LAVORI

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria cancelli area mercato

COMMITTENTE: Città di Gallarate

Data, 20/06/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A CORPO</u>				
1	Segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo, confo ... in luogo sicuro, la pulizia costante dell'area di cantiere. Segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo, conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e al Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR. n. 494/92 e s.m.i., con o senza restringimento della corsia opposta ai lavori (a senso unico alternato o a doppio senso di circolazione), costituita da : -segnaletica verticale costituita da segnale triangolare di "Lavori in corso" corredato da pannello integrativo indicante l'estensione del cantiere; -segnali circolari di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, segnale di fine prescrizione; -lampade a luce gialla lampeggiante con interruttore manuale, alimentata a B.T. a 6 Volts o a batteria; -barriere mobili composte da transenne metalliche di colore bianco/rosso, con supporti, e da coppia di sacchi di tela rinforzata, di colore giallo contenente sabbia per ancoraggio della transenna al suolo; -coni segnaletici in gomma bicolore, posizionati ad interasse di ml.2.00/2.50; -eventuali delineatori flessibili per cantieri di durata > 2 gg. e segnaletica di cantiere di tipo adesivo di colore giallo per durata dei lavori > 7gg. compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori e la custodia in luogo sicuro, la pulizia costante dell'area di cantiere.	m2	50,00	4,00	200,00
2	Ripristino cancello così realizzato: - rimozione serratur ... /60 kg/mq). Sistemazione cancelli compreso massetto in cls Ripristino cancello così realizzato: - rimozione serratura esistente e applicazione di maniglia fissa interna ed esterna tramite saldatura su pilastro in ferro; - chiusura con occhielli a saldare in acciaio predisposti per l'utilizzo di lucchetto corazzato. -Fornitura e posa in opera di piantana di sicurezza - Si comprende lo scavo di qualsiasi natura per la formazione dei plinti, dimensioni 50 x 50 x 60 cm in cemento armato per la posa dei pilastri a squadro, le prestazioni di assistenza muraria e da fabbro, il carico e scarico, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, ogni accessorio utile al montaggio, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta. Il tutto per dare il manufatto completo e posato a regola d'arte. (peso medio indicativo 50/60 kg/mq). Sistemazione cancelli compreso massetto in cls	a corpo	2,00	1'500,00	3'000,00
3	Ripristino cancello così realizzato: - rimozione serratur ... /60 kg/mq). Sistemazione cancelli compreso massetto in cls Ripristino cancello così realizzato: - rimozione serratura esistente e applicazione di maniglia fissa interna ed esterna tramite saldatura su pilastro in ferro; - chiusura con occhielli a saldare in acciaio predisposti per l'utilizzo di lucchetto corazzato. -Fornitura e posa in opera di piantana di sicurezza e sistemazione guida di scorrimento. - Si comprende lo scavo di qualsiasi natura per la formazione dei plinti, dimensioni 50 x 50 x 60 cm in cemento armato per la posa dei pilastri a squadro, le prestazioni di assistenza muraria e da fabbro, il carico e scarico, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, ogni accessorio utile al montaggio, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta. Il tutto per dare il manufatto completo e posato a regola d'arte. (peso medio indicativo 50/60 kg/mq). Sistemazione cancelli compreso massetto in cls	a corpo	2,00	1'750,00	3'500,00
4	Ripristino cancello così realizzato: - rimozione serratur ... /60 kg/mq). Sistemazione cancelli compreso massetto in cls Ripristino cancello così realizzato: - rimozione serratura esistente e applicazione di maniglia fissa interna ed esterna tramite saldatura su pilastro in ferro; - chiusura con occhielli a saldare in acciaio predisposti per l'utilizzo di lucchetto corazzato. -Fornitura e posa in opera di piantana di sicurezza e sistemazione guida di scorrimento con fermo di fine corsa. - Rifacimento traversa inferiore can mano di vernice antiruggine e successivo strato RAL ferro micaceo. - Si comprende lo scavo di qualsiasi natura per la formazione dei plinti, dimensioni 50 x 50 x 60 cm in cemento armato per la posa dei pilastri a squadro, le prestazioni di assistenza muraria e da fabbro, il carico e scarico, la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo manuale o meccanico, ogni accessorio utile al montaggio, la pulizia e l'allontanamento dei materiali di risulta. Il tutto per dare il manufatto completo e posato a regola d'arte. (peso medio indicativo 50/60 kg/mq). Sistemazione cancelli compreso massetto in cls	a corpo	1,00	1'900,00	1'900,00
5	Fornitura e posa di nuova porta pedonale a 1 anta dim. mm ... mprensivo di rimozione e smaltimento della				
	A R I P O R T A R E				8'600,00

[illegible]