Citta' di Gallarate
Provincia di Varese

QUADRO COMPARATIVO - Importi lordi

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVA VELOSTAZIONE COPERTA PER BICICLETTE PRESSO AREA COMUNALE SITA IN VIA SCIARE

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

Gallarate, 05/08/2022

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Ufficio Strade

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 C01.006.00	Misto di inerti a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 Sommano m3	29,40	24,71	-4,69	29,50	867,30	728,95		138,35	-15,952
2 C04.013.00	Cordoni di cemento in conglomerato vibrocompresso leggermente armato con lo spigolo esterno smussato in pezzi di lunghezza non inferiore a ml.1.00 retti dello spessore di cm.15 ed altezza cm.25 Sommano ml	151,20	93,56	-57,64	13,30	2´010,96	1´244,35		766,61	-38,122
3 C04.013.01	Cordoni di cemento in conglomerato vibrocompresso leggermente armato con lo spigolo esterno smussato in pezzi di lunghezza non inferiore a ml.1.00 curvi dello spessore di cm.15 ed altezza cm.25 Sommano ml	2,45	2,45	---	17,20	42,14	42,14			
4 C06.002.01	Chiusino di ispezione per parcheggi in Ghisa lamellare UNI ISO 185, costruito secondo le norme UNI EN 124 classe C 250 (carico di rottura 25 tonnellate), marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Sommano cadauno	10,00	10,00	---	40,60	406,00	406,00			
5 C06.007.00	Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio ... rato cementizio prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Sommano kg	483,00	496,34	13,34	1,40	676,20	694,88	18,68		2,762
6 D01.003.00	Scavo di sbancamento di materiale di qualsiasi natura e consistenza,asciutto o bagnato,anche in presenza d'acqua,esclusa la roccia da mina,per la formazione di sede stradale e rela ... ativi oneri di smaltimento - l'adattamento del nuovo piano secondo sagome o livellette che saranno stabilite dalla D.L. Sommano m3	180,25	180,25	---	9,20	1´658,30	1´658,30			
7 D01.003.01	Scavo semplice in trincea di terreni di qualsiasi natura e consistenza,asciutti o bagnati,anche in presenza d'acqua, la voce comprende: - la demolizione di eventuali massicciate s ... to idoneo dalla D.L. - per il volume di scavo compreso nelle seguenti profondità del piano stradale da ml.0.00 a ml.2.00 Sommano m3	18,90	29,90	11,00	19,50	368,55	583,05	214,50		58,201
8 D01.006.00	Demolizione parziale o totale,anche entro scavi,di qualsiasi opera in cotto o in conglomerato di cemento mediante mezzi meccanici a scelta dell'Appaltatore.La voce comprende: - car ... il successivo riutilizzo - carico e trasporto del materiale in esubero presso le PP.DD.e relativi oneri di smaltimento Sommano m3	5,28	76,80	71,52	75,50	398,64	5´798,40	5´399,76		1354,545
	A R I P O R T A R E							5´632,94	904,96	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5´632,94	904,96	
9 D01.008.00	Scarifica di marciapiedi bitumati o in calcestruzzo con mezzi meccanici compreso carico,trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle PP.DD. spessore di cm. 20 e relativi oneri di smaltimento. Sommano m2	52,10	52,10	---	7,80	406,38	406,38			
10 D02.006.00	Posa in opera di chiusini e caditoie in ghisa completi dei rispettivi telai di ogni tipo,dimensione e peso,compresa la mano d'opera,i mattoni,la malta di cemento occorrenti per un solido ancoraggio Sommano kg	160,00	160,00	---	1,15	184,00	184,00			
11 D03.001.01	Taglio di pavimentazione stradale bitumata sino alla profondità di cm.25 per l'esecuzione di piccoli scavi anche in attraversamento di sede stradale eseguito con fresa a disco diamantato Sommano ml	24,00	24,00	---	2,80	67,20	67,20			
12 D03.003.00	Stesa di pietrischetto,di sabbia bitumata e di materiali consimili sopra superfici predisposte, a formazione di manto stradale,il cui spessore, sarà stabilito di volta in volta dalla D.L.,per mc. di materiale steso misurato a compressione avvenuta; - con mezzi meccanici Sommano m3	29,40	24,71	-4,69	12,40	364,56	306,40		58,16	-15,953
13 D03.004.00	Compressatura di sabbia,ghiaia,ghiaietto,ghiaie miste,pietrischi,pietrischetti e ciottolame vario di ogni genere qualità e pezzatura,mediante cilindratura di tipo chiuso,di tipo pa ... ni mc. di materiale compresso,misurato allo stato finito,senza distinzione alcuna circa il tipo di cilindratura eseguita Sommano m3	93,45	88,76	-4,69	7,40	691,53	656,82		34,71	-5,019
14 D03.006.00	Sottofondo per massicciata stradale,formato da ghiaione di cava per uno spessore finito di cm.20 e da stabilizzato pezzatura 0-40,per uno spessore finito di cm.10 eseguito con mezzi meccanici Sommano m2	213,50	228,88	15,38	15,20	3´245,20	3´478,98	233,78		7,204
15 D03.012.00	Fornitura in opera di strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso comprendente: - fornitura in opera di emulsione bituminosa sparsa a caldo in ragione di Kg.0.80 per ... imo di 5 passaggi; - per ogni cm.di materiale fornito misurato a compressione avvenuta steso con macchina vibrofinitrice Sommano m2/cm	96,00	96,00	---	2,50	240,00	240,00			
16 D04.001.00	Rimozione con mezzi meccanici e manuali e comunque adottando gli accorgimenti necessari impartiti dalla D.L.,al fine di garantire un successivo riutilizzo di cordoni di granito o di cemento di ogni sezione e dimensione; - con deposito del materiale rimosso lungo la sede dei lavori Sommano ml	65,70	61,50	-4,20	8,50	558,45	522,75		35,70	-6,393
17 D04.005.01	Posa in opera di cordoni retti o curvi di granito o di cemento,compreso: - eventuale rottura della massicciata stradale bitumata; - scavo della lunghezza e larghezza necessarie,alt ... ti con boiacca di cemento;									
	A R I P O R T A R E							5´866,72	1´033,53	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							5´866,72	1´033,53	
	- l'assistenza dello scalpellino per i piccoli ritocchi; cordoni della sezione di cm.15x25/27 Sommano ml	175,15	142,63	-32,52	28,50	4´991,78	4´064,96		926,82	-18,567
18 D04.012.00	Manto di pietrischetto bitumato sopra platee in calcestruzzo,predisposto per la formazione di marciapiedi,comprendente: - pulizia con mezzi manuali della platea in cls.; - fornitur ... ragione di Kg.0.50 per mq.; - fornitura in opera con spandimento a spaglio di sabbia bitumata; - cilindratura come sopra Sommano m2	147,00	102,07	-44,93	9,20	1´352,40	939,04		413,36	-30,565
19 D05.002.00	Fornitura in opera di conglomerato di cemento per fondazioni,platee,sottofondi e rinfianchi di tubazioni in genere e opere consimili,senza l'ausilio di armature e casseformi,confezionato con: q.li 1.50 di cemento R325 mc.0.800 di ghiaia lavata mc.0.400 di sabbia lavata Sommano m3	63,46	60,85	-2,61	104,00	6´599,84	6´328,40		271,44	-4,113
20 D05.004.00	Fornitura in opera di ferro tondo acciaioso Fe B44,per l'esecuzione di opere in c.a. compresa la lavorazione,lo sfrido e il filo di ferro occorrente per le legature Sommano kg	2´055,20	2´987,01	931,81	1,80	3´699,36	5´376,62	1´677,26		45,339
21 D05.009.00	Casseformi in opera per getti in calcestruzzo compresa l'armatura di sostegno,il disarmo e quanto altro occorre per opere di fondazione,plinti e di cantinato Sommano m2	83,20	47,27	-35,93	31,40	2´612,48	1´484,28		1´128,20	-43,185
22 D07.001.01	Fornitura e posa di cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato per il passaggio di linee elettriche, a doppia parete (parete ... le a 450 N compreso il sottofondo il rinfianco e la ricopertura con cls q.li 2.00 di cemento R325 del diamtero di cm. 11 Sommano ml	90,00	90,00	---	19,50	1´755,00	1´755,00			
23 D07.002.00	Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione in cemento armato prefabbricato per ispezione-posa cavi, dimensioni cm. 30 x 30 x 33 compreso lo scavo, trasporto alle PP.DD. del ... pozzetto, reinterro con mista naturale ed ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Sommano cadauno	10,00	10,00	---	108,30	1´083,00	1´083,00			
24 D09.001.00	Formazione di tappeto erboso entro spartitraffico, rotatoria ed altre aree di ridotta superficie, comprendente la preparazione del terreno per la semina con livellamento, ripulitur ... l'erba quando richiesto dalla D.L., compresa la fornitura del seme e degli altri materiali. Per superfici fino a mq.1000 Sommano m2	207,50	194,50	-13,00	6,50	1´348,75	1´264,25		84,50	-6,265
25 D09.005.01	Eliminazione dei soggetti arborei dei parchi, giardini, scuole, edifici di pubblica utilità, viali cittadini, altre aree di proprietà comunale ed occasionalmente in alveo di torren ... arico e									
	A R I P O R T A R E							7´543,98	3´857,85	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							7´543,98	3´857,85	
	smaltimento del materiale di risulta a centro autorizzato. Per alberi di altezza oltre a ml.8.00 fino a ml.16.00 Sommano cadauno	3,00	3,00	---	114,90	344,70	344,70			
26 D09.012.00	Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura detta terra: la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristich ... ti e di sostanze tossiche per le piante); eseguita con mezzi meccanici e completata con le necessarie rifiniture a mano. Sommano m3	84,00	58,30	-25,70	31,80	2´671,20	1´853,94		817,26	-30,595
27 D09.015.04	Fornitura e messa a dimora di alberi e arbusti in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso: - apertura della buca, misura doppia del diametro della zolla; - ammendame ... dare il lavoro finito a regola d'arte. - Magnolia grandiflora - in mastello/zolla circ. da 20 a 25 cm - H 4.00-4.50 ml. Sommano cadauno	10,00	3,00	-7,00	680,00	6´800,00	2´040,00		4´760,00	-70,000
28 D10.009.00	Fornitura in opera di portabiciclette verticale senza basamento con struttura in acciaio zincato con finitura colorata in vernice epossidica a scelta della D.L., modulo per alloggi ... er il corretto posizionamento sul luogo di fissaggio e quanto altro necessario alla corretta esecuzione a regola d'arte. Sommano cadauno	1,00	1,00	---	650,00	650,00	650,00			
29 N.P.01	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati, relativi accessori e lastre. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere ... discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Strutture portanti e profilati metallici Sommano kg	13´176,61	13´176,61	---	0,65	8´564,80	8´564,80			
30 N.P.02	Rimozione lastre singole o doppie in policarbonato sia curvo che piano a con funzione di copertura. Sono compresi la rimozione di eventuali viti o altri elementi di fissaggio. Nel ... ata del materiale rimosso, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sommano m2	128,00	128,00	---	5,30	678,40	678,40			
31 N.P.03	Fornitura e posa in opera di pavimento in autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo leggero vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338, tipo monostrato c ... campo unito a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure. Spessore 60 mm. Sommano m2	230,00	---	-230,00	35,00	8´050,00	---		8´050,00	-100,000
32 N.P.04	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di ... di tutti i componenti nonche' tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. in acciaio Fe360B Sommano kg	4´742,40	5´700,00	957,60	10,20	48´372,48	58´140,00	9´767,52		20,192
	A R I P O R T A R E							17´311,50	17´485,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							17´311,50	17´485,11	
33 N.P.05	Fornitura e posa di rivestimento esterno schermante eseguito con doghe scatolate ispezionabili base mm.30xh38 passo mm. 50 GR/50 fuga aperta mm. 20 - realizzato in Alluminio preve ... gancio a scatto, LA voce comprende la realizzazione della struttura sottostante per il corretto ancoraggio dei supporti. Sommano m2	38,00	38,00	---	95,00	3´610,00	3´610,00			
34 N.P.06	Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata in griglia d'acciaio tipo S235 jr con maglia quadrata dim 100x100 mm (c/c) con variazione +/- 10%, grigliati elettrofusi cost ... fissaggi a staffa o forati per l'avvitamento in un telaio secondario compreso di ogni elemento per dare l'opera finitia Sommano m2	100,05	122,00	21,95	85,00	8´504,25	10´370,00	1´865,75		21,939
35 N.P.07	Fornitura e posa di sistema di parcheggio biciclette a 2 piani per 12 bici con spazio fra una bici e l'altra di 50 cm. e interasse di mt. 3 tra i supporti, realizzato in componenti ... one e rulli per il sollevamento e abbassamento della bici. Elementi in HPDE resistenti all'usura a protezione delle bici Sommano cadauno	7,00	7,00	---	4´500,00	31´500,00	31´500,00			
36 N.P.08	Fornitura e posa di container 20' HC modificato e comprendente: - N.1 porta finestra in alluminio a doppia anta e vetro anti infortunistico su lato frontale; - N.2 vetrate fisse i ... e composto da unità split interna e unità esterna 9000BTU; - Verniciatura esterna container a discrezione del cliente; Sommano cadauno	1,00	1,00	---	25´000,00	25´000,00	25´000,00			
37 N.P.09	Fornitura e posa in opera di dissuasori parapedonali compresa segnaletiche delimitazione posti cicli/motocicli Sommano cadauno	33,00	33,00	---	85,00	2´805,00	2´805,00			
38 N.P.10	Fornitura e posa di canale in cls rck 52,5 vibrato delle dimensioni di 1000x160x155 mm (interno 100x100), con giunzione "maschio e femmina": completo di telaio zincato spessore 4mm ... io a q.li 2.50 di cemento R325 per metro cubo d'impasto e ogni altra lavorazione/ assistenza muraria per l'opera finita. Sommano ml	21,00	---	-21,00	150,00	3´150,00	---		3´150,00	-100,000
39 N.P.11	Fornitura e posa di impianto elettrico completo comprendente linea elettrica generale, linea a servizio del Container e linee elettriche per illuminazione della Velostazione e alim ... ed ogni altra assistenza per la corretta illuminazione dell'area. -Compreso collaudo, consegna impianti e certificazioni Sommano a corpo	1,00	1,00	---	9´000,00	9´000,00	9´000,00			
40 N.P.12	Fornitura e posa di videocitofono da incasso o da parete completo di: - modulo di chiamata con pulsanti - modulo audio completo di altoparlante - modulo video con obiettivo - conte ... o/incasso e posta nelle vicinanze compreso ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte									
	A R I P O R T A R E							19´177,25	20´635,11	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							19´177,25	20´635,11	
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1´000,00	1´000,00	1´000,00			
41 N.P.13	Fornitura e posa di cancello pedonale in ferro zincato apribile a doppio battente larghezza 2 mt altezza 1.75 mt realizzato in tubolare da 40x40x2mm con carter sp. 20/10 passo h.20 ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2´400,00	2´400,00	2´400,00			
42 N.P.14	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera grecata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da lastre dello spessore di 0.8 mm unite per sovrapposi ... sigillature, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e secondo i manuali di montaggio.									
	Sommano m2	87,00	96,40	9,40	31,00	2´697,00	2´988,40	291,40		10,805
43 N.P.15	Fornitura e posa in opera di profilatii in acciaio rettangolari mm sp. 4 mm per supporto e ancoraggio di ogni tipo di elemento, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonat ... di zincatura a caldo nonche' tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. in acciaio Fe360B									
	Sommano kg	894,88	912,86	17,98	9,50	8´501,36	8´672,17	170,81		2,009
44 N.P.16	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio tubi quadro e laminati colore a scelta della D.L. ottenuti per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco, incl ... di zincatura a caldo nonche' tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. in acciaio Fe360B									
	Sommano kg	246,20	295,00	48,80	9,50	2´338,90	2´802,50	463,60		19,821
45 N.P.17	Fornitura e posa di colonnina per ricarica bici elettriche dotata di 2 prese schuko e pompa per il gonfiaggio degli pneumatici. La struttura realizzata in alluminio galvanizzato co ... : ISTANTANEO -Corrente nominale: 25/22 A -Conforme alla norma: CEI EN 61008 -Spia di segnalazione: presenza tensione									
	Sommano cadauno	1,00	1,00	---	1´500,00	1´500,00	1´500,00			
46 N.P.18	Progettazione Esecutiva strutture portanti in acciaio costituite da elementi modulari semplici e ripetibili monopiano, con caratteristiche strutturali autonome, compresa di: - Prog ... iali e schemi di montaggio; - Direzione lavori delle opere strutturali; - Collaudo strutturale delle opere in acciaio;									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2´700,00	2´700,00	2´700,00			
47 N.P.19	Progettazione strutture di fondazione superficiale (o diretta) costituita da elementi tipo plinti, travette di fondazione/travi rovesce, piastre di fondazione/platee, con incidenza ... ovvigionamento materiali; - Direzione lavori delle opere strutturali; - Collaudo strutturale delle opere di fondazione;									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	3´400,00	3´400,00	3´400,00			
	A R I P O R T A R E							20´103,06	20´635,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							20´103,06	20´635,11	
48 N.P.20	Realizzazione di nuovo allaccio rete acquedotto composto da: Demolizione della pavimentazione esistente eseguita con mezzi meccanici compreso il carico, trasporto, conferimento e s ... di relativo telaio, con sportellino di dimensioni ridotte posto sopra il contatore per permetterne una facile lettura; Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2´300,00	2´300,00	2´300,00			
49 NPE.001	Modificazioni al container per adeguamento nuove necessità funzionali aperture - modifiche strutturali - varie: • Realizzazione su lato corto container (ex lato porte) di n.1 aper ... itto costituita plafoniera LED; - n.3 interruttore luci; • Fornitura di dichiarazione di conformità impianto elettrico Sommano a corpo	---	1,00	1,00	8´062,00	---	8´062,00	8´062,00		
50 NPE.002	Fossa biologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa di fondo e coperchio carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni, escluse le operazioni di scavo e rinterro, in opera: - capacità utile circa 0,60 m³ per 2 A.E. Sommano cad	---	1,00	1,00	450,00	---	450,00	450,00		
51 NPE.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C.tipo 303/1 per l'allacciamento di pozzetti stradali e/o collegamento di scarichi vari,compresa la fornitura di eventuali pezzi speciali,la sigillatura dei giunti,sottofondo,rinfianco e cappa in cls.,tutto per il diametro esterno di mm.125 Sommano ml	---	32,00	32,00	24,80	---	793,60	793,60		
52 NPE.004	Formazione di pozzo perdente completo altezza utile di mt.3.50 compreso: - lo scavo necessario fino alla profondità di cm.4.50 per il perfetto alloggiamento del pozzo perdente comp ... ura in opera di torretta passo d'uomo completa di chiusino diam.cm.60 in ghisa sferoidale classe D400 completo di telaio Sommano cadauno	---	1,00	1,00	3´200,00	---	3´200,00	3´200,00		
53 NPE.005	Modificazioni alla colonnina ricarica elettrica per adeguamento necessità funzionali e tipologie presenti sul mercato Sommano a corpo	---	1,00	1,00	490,00	---	490,00	490,00		
54 NPE.006	Adattamento insegna alle nuove specifiche dell'Amministrazione, font e layout, verniciatura nel colore RAL 6037, previa stesura di primer epossidico. Fornitura e posa di dima di su ... in quadricromia ad alta risoluzione + laminazione anti UV. Mezzi per il lavoro in quota per il corretto posizionamento Sommano a corpo	---	1,00	1,00	4´100,00	---	4´100,00	4´100,00		
55 NPE.007	Fornitura e posa in opera di pavimento in autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo filtrante doppiostrato leggero vibrocompresso, costituito da un sistema modulare composta da q ... campo unito a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessure. Spessore 60 mm. Sommano m2	---	221,47	221,47	47,00	---	10´409,09	10´409,09		

	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	CONFRONTO CATEGORIE					
M	**LAVORI A MISURA euro**	222´166,11	249´138,75	26´972,64		12,141
M:001	OG 1	106´486,07	130´259,81	23´773,74		22,326
M:001.001	VELOSTAZIONE	106´486,07	130´259,81	23´773,74		22,326
M:001.001.002	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI	9´243,20	9´243,20			---
M:001.001.003	STRUTTURE IN C.A.	12´390,88	14´105,78	1´714,90		13,840
M:001.001.004	STRUTTURE IN ACCIAIO	55´811,38	74´714,67	18´903,29		33,870
M:001.001.006	IMPIANTI	5´728,00	5´728,00			---
M:001.001.007	RIVESTIMENTI	23´312,61	16´968,40		6´344,21	-27,214
M:001.001.011	OPERE COMPLEMENTARI	---	9´499,76	9´499,76		(*)
M:002	OG 3	33´060,39	33´369,05	308,66		0,934
M:002.001	VELOSTAZIONE	33´060,39	33´369,05	308,66		0,934
M:002.001.001	SCAVI	2´026,85	2´026,85			---
M:002.001.002	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI	1´430,67	1´394,97		35,70	-2,495
M:002.001.005	PAVIMENTAZIONI	17´987,37	16´478,60		1´508,77	-8,388
M:002.001.008	MARCIAPIEDI	11´615,50	8´347,11		3´268,39	-28,138
M:002.001.011	OPERE COMPLEMENTARI	---	5´121,52	5´121,52		(*)
M:003	OS 24	71´119,65	73´519,89	2´400,24		3,375
M:003.001	VELOSTAZIONE	59´955,00	68´017,00	8´062,00		13,447
M:003.001.009	ARREDO URBANO	59´955,00	59´955,00			---
M:003.001.011	OPERE COMPLEMENTARI	---	8´062,00	8´062,00		(*)
M:003.002	AREE VERDE	11´164,65	5´502,89		5´661,76	-50,711
M:003.002.010	VERDE	11´164,65	5´502,89		5´661,76	-50,711
M:004	OS 30	11´500,00	11´990,00	490,00		4,261
M:004.001	VELOSTAZIONE	11´500,00	11´990,00	490,00		4,261
M:004.001.006	IMPIANTI	11´500,00	11´500,00			---
M:004.001.011	OPERE COMPLEMENTARI	---	490,00	490,00		(*)

(*) = Lavorazioni NON previste in Progetto.

	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O					
	R I E P I L O G O					
	Importo Totale euro	222´166,11	249´138,75	47´607,75	20´635,11	
	Totale variazione euro			26´972,64		
	Gallarate, 05/08/2022					
	A R I P O R T A R E					