



Settore LL. PP. e Patrimonio

Oggetto: LAVORI STRAORDINARI DI NATURA EDILE ED IDRAULICO A CARATTERE DI URGENZA PRESSO EDIFICI COMUNALI – CIG B0D2EB67EE

COMPUTAZIONE OPERE OGGETTO DI APPALTO
--

VIA LAZZARETTO

Opere urgenti per perdita impianto idrico a servizio dell'area. A corpo. Scavo con miniscavatore per riparazione linea su richiesta del gestore del servizio idrico. Inserimento valvole intercettazione con vari raccordi e ripristino scavo.

€ 2.800,00

VIA PADRE LEGA

Scavo con miniscavatore per sostituzione tubi in grès linea smaltimento acque nere. Sostituzione pozzetti di ispezione e disotturazione linea. A corpo.

€ 3.900,00

CASERMA CARABINIERI

Scavo con miniscavatore per sostituzione tubi in grès e sifone Firenze otturati con allontanamento materiali di risulta, fornitura e posa asfalto e nuovo pozzetto in mattoni con ispezione. A corpo.

€ 4.500,00

VIA SAN GIORGIO

Opere urgenti per perdita impianto idrico a servizio dell'area. A corpo. Scavo con miniscavatore per riparazione linea. A corpo.

€ 1.500,00

VIA PADRE LEGA (palestra)

Sostituzione n. 2 batterie radianti n. 1 da 21 elem. 800 alluminio e n. 1 da 25 elem. 600 alluminio completi kit valvole-detent.-tappi-zanche sistemazione bagni palestra allontanamento materiale di risulta. A corpo.

€ 1.800,00

VIA PADRE LEGA (serra)

Scavo con miniscavatore per sostituzione tubi in grès in giardino e dentro il manufatto della serra, rottura marciapiede in c.l.s. per raccordo tubi intercapedine bagni, posa nuovi pozzetti per ispezione, allontanamento materiale di risulta. A corpo.

€ 4.700,00

SETTORE SERVIZI SOCIALI - VIA CAVOUR

Sostituzione N. 4 batterie radianti per incrementare il volume riscaldante, complete di valvole e detentori più tubazione esterna; nuovo comando termostatico, allacciamento e materiali di completamento e accessori. A corpo.

€ 5.500,00

SCUOLA ELEMENTARE VIA PADRE LEGA

Ricerca colonne impianto di riscaldamento con termocamera per abbandono linea vecchia usurata con rifacimento nuove tubazioni caloriferi e sostituzione batteria radiante A corpo.

€ 2.700,00

SCUOLA ELEMENTARE VIA SEPRIO

Realizzo scavo eseguito con mini-escavatore meccanico per sostituzione raccordi rotti (in grès) rete fognaria, carico e trasporto del materiale di risulta alle discariche autorizzate. Incluso fornitura e posa in opera pozzetto d'ispezione

€ 2.300,00

COSTO COMPLESSIVO € 29.700,00 + I.V.A

TOTALE COSTO COMPLESSIVO DELLE OPERE ESCLUSO IVA EURO 29.700,00

Di cui €.10.000,00 manodopera

Di cui €.700,00 oneri di sicurezza diretti e strumentali all'esecuzione

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch.Luca Picco